

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA REZERWOWEGO ZASILANIA WODY DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE</b>					
1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu Betón zwykły C20/25 (B-25) 1.449	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.449</b>
2	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żelbetowe o śr. 8-14 mm 0.15	t t	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
3	kalk. własna	Dostawa i montaż ZESPOŁU HYDROFOROWEGO typu: ZH-ICP/W 2.3.8/0, 75kW + OT40EW + RSTDN50 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Dostawa i montaż ZBIORNIKA WODY REZERWOWEJ typu: Vc=14,85m <sup>3</sup> , Vu=12,00m <sup>3</sup> 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 2-15 0132-06 analogia	Zawór napływowy z silownikiem, Dn'50'mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Dostawa i montaż sondy ze sterownikiem poziomu wody 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 2-15 0132-06 analogia	Kosz ssawny z klapą zwrotną Dn'50'mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 0132-06 analogia	Filtr mechaniczny Dn'50'mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-15 0132-06 analogia	Zasuwa kilnowa krótka Dn'50'mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	kalk. własna	Dostawa i montaż Lampy UV typ V120, Dn'50'mm 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-15 0132-06	Zawór zwrotny Dn'50'mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami ThermoFlex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 16.50	m m	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
14	KNR-W 2-15 0111-08	Rura AQUATHERM-FUSIOTHERM Stabi Glass - SDR 7,4 - Fi 110x15,1 mm 2.50	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
15	KNR-W 2-15 0121-06	Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych AQUATHERM-FUSIOTHERM, Fi_zew. 63 mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16	kalk. własna	Wykucia, przekucia, zamurowania, wywóz i utylizacja gruzu, itp. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	kalk. własna	Badania, próby, rozruch i odbiór instalacji 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>